

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261410-1 Izolowanie dachu
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262300-4 Betonowanie
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Momodernizacja energetyczna budynków Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - chirurgia
ADRES INWESTYCJI : ul. Prusicka, 55-100 Trzebnica
INWESTOR : Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ADRES INWESTORA : ul. Prusicka, 55-100 Trzebnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Sielicka
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar-instalacja fotowoltaiczna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	BUDYNEK CHIRURGII			
1.1	45443000-4	Docieplenie ścian zewnętrznych			
d.1.1	1 NNRNKB 202 2609-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. i ościeży budynków w systemie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - tynk akrylowy 2052.00	m ² m ²	 2052.000	 2052.000
				RAZEM	2052.000
d.1.1	2 wycena indywidualna	Dodatek za wykonanie wyprawy tynkarskiej według szablonu tynk akrylowy 0,5 431.61	m ² m ²	 431.610	 431.610
				RAZEM	431.610
d.1.1	3 NNRNKB 202 2613-01	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych poz.1	szt szt	 2052.000	 2052.000
				RAZEM	2052.000
d.1.1	4 NNRNKB 202 2609-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków w systemie - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki 622.82	m m	 622.820	 622.820
				RAZEM	622.820
d.1.1	5 ZKNR C-2 0107-02	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły 252.25	m m	 252.250	 252.250
				RAZEM	252.250
d.1.1	6 KNR-W 4-03 0615-11 analogia	Demontaż i ponowny montaż wysięgników o masie do 30 kg mocowanych na ścianie - klimatyzatory 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
d.1.1	7 KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m poz.1	m ² m ²	 2052.000	 2052.000
				RAZEM	2052.000
d.1.1	8 KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:1,2,3,4,6)			
1.2	45261410-1	Docieplenie stropodachu			
d.1.2	9 KNR-W 2-02 0612-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 446.00	m ² m ²	 446.000	 446.000
				RAZEM	446.000
d.1.2	10 KNR-W 4-01 0504-01 z.sz.2.4. 9910-03/4 analogia	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki - nachylenie 85-120 % - cementowa 42,0x33,0 559.90	m ² m ²	 559.900	 559.900
				RAZEM	559.900
d.1.2	11 KNR-W 2-02 0608-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych poziome na wierzchu konstrukcji na kleju i z zastosowaniem kołkowania 1857.5	m ² m ²	 1857.500	 1857.500
				RAZEM	1857.500
d.1.2	12 KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe poz.11	m ² m ²	 1857.500	 1857.500
				RAZEM	1857.500
d.1.2	13 KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej z listwą dociskową uszczelnioną 193.32	m ² m ²	 193.320	 193.320
				RAZEM	193.320
d.1.2	14 KNR-W 4-01 0545-08 analogia	Rozebranie maskownic rynien. z blachy nie nadającej się do użytku 22.62	m ² m ²	 22.620	 22.620
				RAZEM	22.620
d.1.2	15 KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 350.35	m m	 350.350	 350.350
				RAZEM	350.350
d.1.2	16 KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk 140.0	m ² m ²	 140.000	 140.000
				RAZEM	140.000

Przedmiar-instalacja fotowoltaiczna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.2	KNR 4-01 0523-04 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.25 m2 - naprawa obróbek blacharskich 45	miejsc. miejsc.	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
18 d.1.2	KNR 4-02 0217-05 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż rury deszczowej z czyszczakiem - bez M 20	kpl. kpl.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
19 d.1.2	KNNR-W 3 0510-02 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej o śr 10 cm 2.60	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
20 d.1.2	KNNR-W 3 0510-02 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej o śr 12 cm 57.6	m m	 57.600	 57.600
				RAZEM	57.600
21 d.1.2	KNNR-W 3 0510-02 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej o śr 18 cm 46.50	m m	 46.500	 46.500
				RAZEM	46.500
22 d.1.2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 47.45	m m	 47.450	 47.450
				RAZEM	47.450
23 d.1.2	KNR-W 4-02 0233-09 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny osadnika deszczowego żeliwnego 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
24 d.1.2	KNR-W 2-02 0406-01	Murtaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - nadbitki 0.863	m ³ drew. m ³ drew.	 0.863	 0.863
				RAZEM	0.863
25 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:14,22,24)			
1.3 45421000-4 Stolarka					
26 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 290.00	m ² m ²	 290.000	 290.000
				RAZEM	290.000
27 d.1.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 poz.26	m ² m ²	 290.000	 290.000
				RAZEM	290.000
28 d.1.3	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m 144	szt. szt.	 144.000	 144.000
				RAZEM	144.000
29 d.1.3	wycena indywidualna	Żaluzja okienna zewnętrzna 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
30 d.1.3	wycena indywidualna	Moskitiery ramkowe do okien 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
31 d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:28,29)			
32 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 10.0	m ³ m ³	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000